

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.					
1	KNR 19-01 d.1 0604-03	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa- fundament. 4.16*0.35*2+2.56*0.35*3+4.06*0.35+1.61*0.35+1.23*.35*2+1.96*0.35+1.43*0.35	m ²		
			m ²	9.63	
				RAZEM	9.63
2	KNR 19-01 d.1 0604-04	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - druga warstwa - fundament. 9.63	m ²		
			m ²	9.63	
				RAZEM	9.63
3	KNR 19-01 d.1 0604-08	Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego lub smołowego na zimno - pierwsza warstwa- fundament. 4.16*.25*3+2.56*0.25*5+4.06*0.25*2+1.61*0.25*2+1.23*0.25*3+1.96*0.25*2+1.43*0.25	m ²		
			m ²	11.42	
				RAZEM	11.42
4	KNR 19-01 d.1 0604-09	Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego lub smołowego na zimno - druga warstwa - fundament. 11.42	m ²		
			m ²	11.42	
				RAZEM	11.42
5	KNR 19-01 d.1 0604-08	Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego lub smołowego na zimno - pierwsza warstwa- ściana. 2.56*0.85*5+4.16*0.85*2+1.23*0.42/2*3+1.96*0.42/2+1.43*0.42/2+1.66*0.6/2*2	m ²		
			m ²	20.43	
				RAZEM	20.43
6	KNR 19-01 d.1 0604-09	Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego lub smołowego na zimno - druga warstwa -ściana. 20.42	m ²		
			m ²	20.42	
				RAZEM	20.42
2 Stabilizacja konstrukcyjna.					
7	TZKNBK d.2 XVIIm 0109-01	Analogia. Demontaż schodów kamiennych z bloków prostokątnych. 1.93*0.34*2+2.02*0.34*2	m ²		
			m ²	2.69	
				RAZEM	2.69
8	TZKNBK d.2 XVIIm 0109-01	Analogia. Demontaż spocznika kamiennego. 1.55*0.46+0.18*0.8*2	m ²		
			m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 19-01 d.2 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15 cm - spocznik. 2.50*2.56*0.10	m ³		
			m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
10	KNR 19-01 d.2 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej - opaska , podest i schody betonowe. 1.68*0.88*0.15+1.50*1.54*0.15+2.30*0.44*0.15+0.80*0.70*0.15++4.06*0.34*0.14+1.61*0.34*0.14+3.73*0.34*0.14+1.32*0.34*0.14+3.07*0.34*0.14+1.01*0.34*0.14+2.52*0.34*0.14+0.91*0.34*0.14	m ³		
			m ³	1.67	
				RAZEM	1.67
11	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż poręczy schodowej metalowej. 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNK 2-06 d.2 0803-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej. 4.12*1.0	m ²		
			m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
13	KNK 2-06 d.2 0809-06	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 1+1	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
3 Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji.					
14	KNR 19-01 d.3 0829-01	Oczyszczenie ścierne powierzchni kamienia -schody kamienne. 1.93*0.30*2+2.02*0.30*2+1.93*0.20+0.30*0.20*2+2.02*0.20+0.30*0.20*2+1.55*0.46+0.18*0.8*2	m ²		
			m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
15	TZKNC N-K/ d.3 VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec 44.0	dm ²		
			dm ²	44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	TZKNC N-K/ d.3 VI 1/15-b	Usuwanie plam i wykwitów metodami chemicznymi - kamień porowaty - piaskowiec, przyjęto 30% pow. kamienia. 44.0*0.30	dm ²		
			dm ²	13.20	
				RAZEM	13.20
17	TZKNC N-K/ d.3 VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków małych kamienia za pomocą zaprawy mineralnej z plastyfikatorem - przyjęto 30% powierzchni ścian. 13.2	dm ²		
			dm ²	13.20	
				RAZEM	13.20
18	TZKNC N-K/ d.3 VI 5/1-a	Analogia.Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² , kamień piaskowiec. 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19	TZKNC N-K/ d.3 VI 2/3-a	Wzmacnianie preparatem wzmacniającym kamień. 44.0	dm ²		
			dm ²	44.00	
				RAZEM	44.00
20	TZKNCBK d.3 XVI m 0109-01	Analogia Montaż opaski spocznika z płyt prostokątnych gr. 6 cm piaskowiec. 4.06*0.34+1.61*0.34+0.80*0.70+1.55*0.46+0.18*0.08*2	m ²		
			m ²	3.23	
				RAZEM	3.23
21	TZKNCBK d.3 XVI m 0109-01	Analogia Montaż spocznika z płyt prostokątnych gr.10 cm piaskowiec. 6.4	m ²		
			m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
22	TZKNC N-K/ d.3 VI 2/3-a	Wzmacnianie wyprawą mineralną kamienia. 44.0	dm ²		
			dm ²	44.00	
				RAZEM	44.00
23	TZKNCBK d.3 XVI 1307-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn kamień piaskowiec o szer. ponad 20 cm do faktury piaskowanej po obróbce ściernej 4.19	m ²		
			m ²	4.19	
				RAZEM	4.19
24	TZKNC N-K/ d.3 VI 2/3-a	Wzmacnianie środkiem hydrofobowym kamienia. (4.40+6.40+6.19+0.77)*10	dm ²		
			dm ²	177.60	
				RAZEM	177.60
25	KNR 19-01 d.3 0201-02	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 0,5 m ² - fundament. 4.16*0.25*2+2.56*0.25*3+4.06*0.25+1.61*0.25+1.23*0.42/2*2+1.96*0.25/2+1.43*0.25/2	m ²		
			m ²	6.36	
				RAZEM	6.36
26	KNR 19-01 d.3 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm - fundament. 45	kg		
			kg	45.00	
				RAZEM	45.00
27	KNR 19-01 d.3 0203-01	Układanie betonu na gruncie - w elementach betonowych o obj. do 0,5 m ³ - fundament. 4.16*0.25*0.35*2 2.56*0.25*0.35*3 4.06*0.25*0.35 1.61*0.25*0.35 1.23*0.25*0.35*2 1.96*0.25*0.35 1.43*0.25*0.35	m ³		
			m ³	0.73	
			m ³	0.67	
			m ³	0.36	
			m ³	0.14	
			m ³	0.22	
			m ³	0.17	
			m ³	0.13	
				RAZEM	2.42
28	KNR 19-01 d.3 0201-02	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 0,5 m ² - ściany. 4.16*0.85*3 2.56*0.85*5 2.52*0.42 1.54*0.42/2 2.56*0.42 0.95*0.42/2	m ²		
			m ²	10.61	
			m ²	10.88	
			m ²	1.06	
			m ²	0.32	
			m ²	1.08	
			m ²	0.20	
				RAZEM	24.15
29	KNR 19-01 d.3 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm - ściany. 68.26	kg		
			kg	68.26	
				RAZEM	68.26

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 19-01 d.3 0203-10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 0,5-1,0 m ³ - ściany. 4.16*0.85*0.20*2 2.56*0.85*0.20*3 2.52*0.42*0.20 1.54*0.42/2*0.20 2.56*0.42*0.20 0.95*0.42/2*0.20	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.41 1.31 0.21 0.06 0.22 0.04	
31	TZKNBK d.3 XVIIm 0110-04	Montaż zdemontowanych stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie kamień piaskowiec. 1.93*2+2.02*2	m m	RAZEM 7.90	3.25
32	TZKNBK d.3 XVIIm 0110-03	Montaż nowych stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie kamień piaskowiec. 18.23	m m	RAZEM 18.23	7.90
33	TZKNBK d.3 XVIIm 0101-02	Montaż płyty kamień piaskowiec grub. elem.do 6 cm- spocznik. 1.55*0.46 0.18*0.18*2	m ² m ² m ²	RAZEM 0.71 0.06	18.23
34	KNR 19-01 d.3 0326-13	Analogia. Spoinowanie schodów z kamienia piaskowca bez wykucia spoin 1.93+1.93+2.02+2.02 0.30*8 1.55*2+0.46*2+0.18*2+0.8*2	m m m m	RAZEM 7.90 2.40 5.98	0.77
35	+0001-0001- d.3 090	Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po konserwacji 3	kpl kpl	RAZEM 3.00	16.28
4 Odtworzenie części składowych.				RAZEM	3.00
36	NNRNKB d.4 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m ² 3.82*1.0	m ² m ²	3.82	
37	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 1+1	m m	RAZEM 2.00	3.82
38	TZKNBK d.4 XXII 0816-01	Analogia. Zamontowanie poręczy metalowej 3.7	m m	RAZEM 3.70	2.00
5 Uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia.				RAZEM	3.70
39	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.64+0.86+2.37+2.42+3.25+1.0	m ³ m ³	10.54	
				RAZEM	10.54